

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. "FORTAMUN-DF"
PRESUPUESTO

FORTAMUN-23-02

CONCURSO NO	FECHA DE APERTURA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO SUR DE CABECERA MUNICIPAL A EL SALITRILLO
RINCÓN DE ROMOS	UBICACIÓN DE LA OBRA CARRETERA FEDERAL 45	CAPITULO No. 2

NO. DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
-----------------	--------------------------	--------	----------	------	---------

NO. DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO SUR DE CABECERA MUNICIPAL A EL SALITRILLO				
	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO				
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO CONICO OCTAGONAL 13 MTS 600 KG/CM2 INCLUYE: CEPA EN TERRENO TIPO II, ERECCION, PLOMEO Y CAREADO	pza	2.00		
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TS30 EN POSTE DE CONCRETO EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: MATERIALES Y TRABAJO TERMINADO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00		
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RD20 EN POSTE DE CONCRETO EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: MATERIALES Y TRABAJO TERMINADO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	pza	2.00		
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0 PARA ALIMENTACION DE RED PRIMARIA INCLUYE: TENDIDO, TENSIONADO Y AMARRADO.	ml	40.00		
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE RETENIDA RSA EN POSTE DE 12 MTS PARA RED PRIMARIA INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	pza	2.00		
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE C.C.F., 15 KV, 100A, PARA PROTECCION INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	pza	2.00		
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION MONOFASICA CON CAPACIDAD DE 15 KVA 13200-120/240 V. INCLUYE: CORTACIRCUITOS FUSIBLE CCF-25-100, APARTARAYOS OXIDO DE ZINC ADA-12, LISTON FUSIBLE 2 A, VARILLA PARA TIERRA TIPO COPERWELL 5/8" X 3.05 m, CONECTOR PARA VARILLA 5/8", 4 Kg. ALAMBRE DE COBRE No. 4, SOPORTE CV1, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO,TRABAJO TERMINADO.	pza	1.00		
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA PUNTA DE POSTE, DE CONCRETO SIMPLE Fc=200 Kg./cm2 TMA 19 mm, PREFABRICADA, CON ANCLAS DE ACERO EN "U" DEL No 6 Y 0.75 m DE LONGITUD, ASI COMO 4 ESTRIBOS DE ACERO DEL No. 2. LAS MEDIDAS DE LA BASE SON: 0.40 m EN BASE INFERIOR, 0.40 m EN BASE SUPERIOR Y 1.20 m DE ALTURA. INCLUYE: FLETE A OBRA, EXCAVACION, NIVELADO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS . TRABAJO TERMINADO.	pza	93.00		
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE CONICO OCTAGONAL DE 8.5 M. DE ALTURA, DE LAMINA CALIBRE 11 SIN COSTURA, EN UNA SOLA PIEZA, CON PERCHA SENCILLA PARA BRAZO ATORNILLABLE, INCLUYE: UNA CAPA BASE DE PREMIER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO COLOR AMARILLO TRAFICO, MATERIALES GALVANIZADOS PARA SUJECION, PLOMEO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	pza	86.00		
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE CONICO OCTAGONAL DE 8.5 M. DE ALTURA, DE LAMINA CALIBRE 11 SIN COSTURA, EN UNA SOLA PIEZA, CON PERCHA DOBLE PARA BRAZO ATORNILLABLE, INCLUYE: UNA CAPA BASE DE PREMIER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO COLOR AMARILLO TRAFICO, MATERIALES GALVANIZADOS PARA SUJECION, PLOMEO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	pza	7.00		
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO TIPO I DE 1.80 m Y 50 mm DE DIAMETRO, CEDULA 30. INCLUYE: UNA CAPA BASE DE PREMIER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO COLOR AMARILLO TRAFICO, MATERIALES GALVANIZADOS PARA SUJECION,ACARREOS EN OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ELEMENTOS DE SUJECION, CABLEADO, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	pza	100.00		
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE POLICONCRETO DE 40 cms. INCLUYE : ESCAVACION, CAMA DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" Y 10 cms. DE ESPESOR EN EL FONDO , FLETES ACARREOS EN OBRA, NIVELADO, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO.	pza	2.00		
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA PARA FINAL DEL CIRCUITO SECUNDARIO INCLUYE: MEDIO DE CONEXIÓN AL NEUTRO DE LA RED, BAJANTE DE TIERRA Y VARILLA COPPERWELD CON CONECTOR.	lote	2.00		
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO LED NATH MXF DE 100 W MARCA SIMON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO INCLUYE: LAMPARA , 5 m CABLE THW CAL. 12 AWG., CABLE DE Cu DESNUDO CAL 12 AWG.,CONECTORES DE COMPRESION ALUMINIO-ALUMINIO, CINTA VULCANIZABLE Y PLASTICA,TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	pza	100.00		
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL (2+1) 6 PARA RED DE ALUMBRADO INCLUYE: TENDID, TENSIONADO Y AMARRADO CON CUADROS DE ALIMENTACION.	ml	1,890.00		
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE REMATE (2+1) 6 UN CIRCUITO PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	pza	88.00		
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PASO (2+1) 6 UN CIRCUITO PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	pza	96.00		
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ALUMBRADO DE 2P 70 AMP. A 220V INCLUYE: ITM, CONTACTOR, GABINETE, EQUIPO DE MEDICION,TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00		
19	PAGO A UVIE POR VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, EMISION DE DICTAMEN Y ENTREGA DE CARTA DE VERIFICACION.	pza	1.00		
20	PROYECTO, SUPERVISION Y TRAMITES ANTE C.F.E.	pza	1.00		
21	PAGO POR INTERCALACION E INTERCONEXION DE POSTE DE 13-600 EN LINEA TRONCAL POR PARTE DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	pza	1.00		

Total del Presupuesto \$0.00
IVA 16% \$0.00
IMPORTE TOTAL \$0.00